



PRESUPUESTO

Fabricación e instalación
de puertas y ventanas



ER-0404/1999
La producción e
instalación de
carpintería (de
aluminio, de hierro,
mixta de aluminio y
madera) y marcos
de oficina.



FLORENCIO MARTIN

LAGUNA DE DUERO



Obra: REF: LAGUNA DE DUERO

Nº Presupuesto: 1000292

Fecha: 10/03/2023

Estimado señor/a,

Según sus indicaciones, le presentamos la oferta de los productos que nos solicitó.

Pos. 1 - V-1	Importe (€)	Total (€)
 Color: ITE_Lacado blanco Ancho: 1,240 - Alto: 1,240 Suministro y montaje de carpintería en Aluminio extruido acabado LACADO BLANCO Tapajuntas interior de 40 mm. Persianas accionamiento manual. Herraje cierre adicional y reenvío en ahoja activa. Serie IT-61 RPT Cajón de persiana Monobloc Aisladas en PVC-155 mm. Persiana de lamas de aluminio perfilado aisladas. TRIPLE ACRIST 4 BE /16 ARGON / 4 / 16 ARGON / 6 BE (Ug = 0,6 W/m2 *K). Ahorro energético.	977,84	5.867,04
UDS: 6		
Pos. 2 - V-2	Importe (€)	Total (€)
 Color: ITE_Lacado blanco Ancho: 1,240 - Alto: 2,200 Suministro y montaje de carpintería en Aluminio extruido acabado LACADO BLANCO Tapajuntas interior de 40 mm. Persianas accionamiento manual. Vidrio con Barrotillos Decorativos interiores. uno vertical y tres horizontales. Zocalo inferior de chapa. Herraje cierre adicional y reenvío en ahoja activa. Serie IT-61 RPT Cajón de persiana Monobloc Aisladas en PVC-155 mm. Persiana de lamas de aluminio perfilado aisladas. TRIPLE ACRIST 4 BE /16 ARGON / 4 / 16 ARGON / 6 BE (Ug = 0,6 W/m2 *K). Ahorro energético.	1.501,93	3.003,86
UDS: 2		

Pos. 3 - MONTAJE	Nº	Importe (€)	Des. (%)	Total (€)
En este presupuesto está incluido: - Trabajos de Albañilería necesarios para la colocación de ventanas - Desmontaje de carpintería actual (marcos y hojas) y retirada de Cajoneras existentes para instalación de nuevas ventanas - Sujeción de la ventana nueva mediante espuma de poliuretano y yeso. - Alisado de paramentos verticales dañados, aislante de lana de roca y enlucido de yeso. - Traslado a nuestras instalaciones de todo el material retirado para su correspondiente reciclaje. - Medios auxiliares y de seguridad necesarios para su correcta ejecución. - Pintura no incluida				

Pos. 4 - CONDICIONES	Nº	Importe (€)	Des. (%)	Total (€)
PRESUPUESTO EN ESTUDIO. Este presupuesto queda abierto a posibles modificaciones técnicas que puedan surgir durante la medición final,				

Pos. 5 - FORMAS DE PAGO	Nº	Importe (€)	Des. (%)	Total (€)
- 50 % Aceptación a la firma de presupuesto. Resto fin de obra. - PLAZO DE ENTREGA A CONVENIR. TRANSPORTE PROPIO. - OFERTA VÁLIDA: 15 DÍAS.				

Base Imponible en €		8.870,90
I.V.A. (21,00%)		1.862,89
TOTAL en €		10.733,79
Acepta conforme:		
Fecha:		